# 見積書

| | |
|---|---|
| 宛名 | 御中 |
| 案件名 | サンプル住宅 |
| 見積日 | 2026年10月30日 |
| 有効期限 | 見積日より1か月 |
| 自社名 | 自社名 |

| 御見積金額(税込) | ￥28,602,677 |
|---|---|

ロゴ表示欄

## 工種別総括

| 工種 | 金額(税抜) |
|---|---|
| 基礎工事 | 2,265,115 |
| 構造材・羽柄材・構造金物 | 4,076,139 |
| 大工工事 | 2,200,831 |
| 屋根工事 | 1,187,555 |
| 外壁工事 | 2,859,810 |
| 左官工事 | 26,617 |
| タイル工事 | 248,558 |
| 板金工事 | 207,886 |
| 電気工事 | 422,006 |
| 換気工事 | 182,000 |
| 水道工事 | 1,799,999 |
| 防水工事 | 0 |
| 住宅設備工事 | 1,467,142 |
| クロス・CF工事 | 734,462 |
| 建材 | 1,543,569 |
| 断熱部材 | 786,428 |
| 収納材 | 124,286 |
| 下地材 | 442,858 |
| 外部建具 | 693,326 |
| 家電・照明工事 | 1,857,142 |
| インテリア工事 | 102,857 |
| 調査・設計・申請 | 1,340,000 |
| 仮設工事 | 749,439 |
| 養生クリーニング | 470,127 |
| 検査・保証関係 | 214,282 |

| 工種 | 金額(税抜) |
|---|---|
| 小計(税抜) | 26,002,434 |
| 消費税 | 2,600,243 |
| 合計(税込) | 28,602,677 |

# 見積明細

## 基礎工事

| 表示番号 | 項目 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-01 | ベタ基礎工事 | | 53.778 | ㎡ | 39,285.71 | 2,112,707 |
| 01-02 | 残土処分費 | | 6.135 | ㎥ | 12,142.95 | 74,497 |
| 01-03 | 残土場内整地 | | 6.135 | ㎡ | 1,142.79 | 7,011 |
| 01-04 | 土間コンクリート | | 7.09 | ㎡ | 10,000 | 70,900 |
| 基礎工事 小計 | | | | | | 2,265,115 |

## 構造材・羽柄材・構造金物

| 表示番号 | 項目 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-01 | 構造材 | | 1 | 式 | | 2,635,500 |
| 02-02 | 羽柄材 | | 1 | 式 | | 647,484 |
| 02-03 | 金物材料費(金物工法) | | 1 | 式 | | 319,000 |
| 02-04 | その他金物 | | 30.318 | 坪 | 8,571.44 | 259,869 |
| 02-05 | 防蟻処理 | | 1 | 式 | | 214,286 |
| 構造材・羽柄材・構造金物 小計 | | | | | | 4,076,139 |

## 大工工事

| 表示番号 | 項目 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-01 | 通常施工費 | | 30.318 | 坪 | 61,428.56 | 1,862,391 |
| 03-02 | 建て方費 | | 30.318 | 坪 | 8,571.44 | 259,869 |
| 03-03 | レッカー費 | | 1 | 台 | 78,571 | 78,571 |
| 大工工事 小計 | | | | | | 2,200,831 |

## 屋根工事

| 表示番号 | 項目 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-01 | ガルバリウム屋根 | 縦ハゼ葺き | 82.913 | ㎡ | 10,000 | 829,130 |
| 04-02 | ルーフィング | 田島ルーフィングEX | 82.913 | ㎡ | 1,000 | 82,913 |
| 04-03 | 雪止め | | 9.1 | m | 4,285.71 | 39,000 |
| 04-04 | 唐草 | | 18.223 | m | 3,571.48 | 65,083 |
| 04-05 | 棟換気 | | 1 | 式 | | 71,429 |
| 04-06 | 荷揚げその他部材費 | | 1 | 式 | | 100,000 |

| 表示番号 | 項目 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 屋根工事 小計 | | | | | | 1,187,555 |

## 外壁工事

| 表示番号 | 項目 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-01 | 窯業サイディング(材工) | 中程度普及品(胴縁施工含む) | 184.187 | ㎡ | 10,000 | 1,841,870 |
| 05-02 | 妻壁ロス割り増し | | 2.417 | ㎡ | 4,000.41 | 9,669 |
| 05-03 | 出隅同質コーナー部材(材工) | 中程度普及品 | 33.12 | m | 6,428.56 | 212,914 |
| 05-04 | 袖壁加工費 | | 6 | 個所 | 21,428.50 | 128,571 |
| 05-05 | 柱型加工費 | | 8 | 個所 | 21,428.62 | 171,429 |
| 05-06 | 透湿防水シート(材工) | タイベックシルバー程度<br>幅1m×50m/本 | 4 | 本 | 8,571.50 | 34,286 |
| 05-07 | 土台水切り工事(材工) | | 29.112 | m | 2,428.55 | 70,700 |
| 05-08 | オーバーハング水切り工事 | | 3.504 | m | 3,571.35 | 12,514 |
| 05-09 | バルコニー内部立上り水切り | | 0 | m | | 0 |
| 05-10 | 換気フード取り付け | | 0 | 個所 | | 0 |
| 05-11 | 破風・鼻隠し | ニチハ アクティGL程度 | 10 | 枚 | 10,714.30 | 107,143 |
| 05-12 | 破風同コーナー | ニチハ アクティGL程度 | 4 | 枚 | 9,285.75 | 37,143 |
| 05-13 | 破風 補修液 | | 1 | セット | 5,000 | 5,000 |
| 05-14 | 軒天部材 12ミリ3×6 | | 20 | 枚 | 11,428.55 | 228,571 |
| 外壁工事 小計 | | | | | | 2,859,810 |

## 左官工事

| 表示番号 | 項目 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-01 | 基礎巾木<br>モルタル刷毛引き(材工) | | 11.645 | ㎡ | 2,285.70 | 26,617 |
| 06-02 | 土間仕上げ<br>モルタル刷毛引き(材工) | | 0 | ㎡ | | 0 |
| 左官工事 小計 | | | | | | 26,617 |

## タイル工事

| 表示番号 | 項目 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-01 | 玄関内タイル | 施工費のみ | 3.312 | ㎡ | 15,714.37 | 52,046 |
| 07-02 | 玄関ポーチタイル | 施工費のみ | 3.778 | ㎡ | 15,714.40 | 59,369 |
| 07-03 | 材料調整費 | | 1 | 式 | | 17,143 |
| 07-04 | タイル材料 | 300角 1ケース12枚入り | 7 | ㎡ | 17,142.86 | 120,000 |
| タイル工事 小計 | | | | | | 248,558 |

## 板金工事

| 表示番号 | 項目 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-01 | 樋工事 軒樋(材工) | kmew ファインスケアNF-1 | 9.1 | m | 4,571.43 | 41,600 |

| 表示番号 | 項目 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-02 | 樋工事 縦樋(材工) | kmew 瞬水S15 | 11.5 | m | 3,428.61 | 39,429 |
| 09-03 | 集水枡(材工) | | 2 | 個所 | 4,285.50 | 8,571 |
| 09-04 | 曲がり(材工) | | 4 | 個所 | 1,000 | 4,000 |
| 09-05 | 樋搬入経費 | | 1 | 式 | | 42,857 |
| 09-06 | バルコニーアルミ笠木工事 | | 0 | m | | 71,429 |
| 09-07 | 物干し金具工事 | | 0 | 個所 | | 0 |
| 板金工事 小計 | | | | | | 207,886 |

## 電気工事

| 表示番号 | 項目 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-01 | 分電盤 10回路 | パナソニック<br>コスモパネルコンパクト21 | 1 | 箇所 | 50,000 | 50,000 |
| 10-02 | メーターボックス | | 1 | 個所 | 6,429 | 6,429 |
| 10-03 | 幹線引き込み工事 | | 1 | 個所 | 114,286 | 114,286 |
| 10-04 | 電灯線 | | 4 | 個所 | 2,857.25 | 11,429 |
| 10-05 | カラーTVインターフォン機器 | | 1 | 個所 | 10,714 | 10,714 |
| 10-06 | インターフォン取り付け費 | | 1 | 個所 | 5,000 | 5,000 |
| 10-07 | 直結電源 インターフォン | | 1 | 個所 | 2,571 | 2,571 |
| 10-08 | 直結電源 ユニットバス | | 1 | 個所 | 2,000 | 2,000 |
| 10-09 | 直結電源 換気暖房乾燥機 | | 1 | 個所 | 7,143 | 7,143 |
| 10-10 | 直結電源 換気扇 | | 3 | 個所 | 3,143 | 9,429 |
| 10-11 | 直結電源 給湯器(外部防水) | 寒冷地は2か所必要 | 1 | 個所 | 6,429 | 6,429 |
| 10-12 | エアコン 100V | アース付1口 鋼製 | 3 | 個所 | 7,143 | 21,429 |
| 10-13 | エアコン 200V | アース付1口 鋼製 | 1 | 個所 | 7,143 | 7,143 |
| 10-14 | IHクッキングヒーター | アース付1口 鋼製 | 1 | 個所 | 6,429 | 6,429 |
| 10-15 | 電子レンジ | アース付1口 鋼製 | 1 | 個所 | 6,429 | 6,429 |
| 10-16 | 洗濯機 | アース付1口 鋼製 | 1 | 個所 | 6,429 | 6,429 |
| 10-17 | コンセント | 鋼製 | 11 | 個所 | 3,571.45 | 39,286 |
| 10-18 | 外部コンセント(外部防水) | 給湯機用 アース付1口 | 1 | 個所 | 7,143 | 7,143 |
| 10-19 | スイッチ 片切ワイドホタル | | 4 | 個所 | 3,571.50 | 14,286 |
| 10-20 | スイッチ 3路ワイドホタル | | 6 | 個所 | 5,714.33 | 34,286 |
| 10-21 | TVアンテナ線・配管とも | | 4 | 個所 | 5,000 | 20,000 |
| 10-22 | LAN 配管とも | | 1 | 個所 | 7,143 | 7,143 |
| 10-23 | TEL 配管のみ配線別 | | 1 | 個所 | 5,429 | 5,429 |
| 10-24 | 火災報知器(煙) 機器 | | 3 | 個所 | 3,143 | 9,429 |
| 10-25 | 火災報知器(煙)<br>取り付け工事 | | 3 | 個所 | 2,143 | 6,429 |
| 10-26 | 火災報知器(熱) 機器 | | 1 | 個所 | 3,143 | 3,143 |
| 10-27 | 火災報知器(熱)<br>取り付け工事 | | 1 | 個所 | 2,143 | 2,143 |
| 電気工事 小計 | | | | | | 422,006 |

## 換気工事

| 表示番号 | 項目 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-01 | 24時間換気機器 | 第3種 壁付けパイプファン | 4 | 個所 | 4,000 | 16,000 |
| 11-02 | 24時間換気 取り付け工事 | | 4 | 個所 | 8,571.50 | 34,286 |
| 11-03 | 換気外部フード 100φ | | 16 | 個所 | 1,714.31 | 27,429 |
| 11-04 | 換気外部フード 150φ | キッチン用 | 2 | 個所 | 7,143 | 14,286 |
| 11-05 | 室内吸気口用レジスター | | 3 | 個所 | 2,857 | 8,571 |
| 11-06 | レジスター取り付け工事 | | 3 | 個所 | 8,571.33 | 25,714 |
| 11-07 | 局所排気機器 | 洗面室用 | 1 | 個所 | 3,571 | 3,571 |
| 11-08 | 局所排気 取り付け工事 | | 1 | 個所 | 2,143 | 2,143 |
| 11-09 | 換気機器用ダクト工事 100φ | 浴室 | 1 | 個所 | 21,429 | 21,429 |
| 11-10 | 換気機器用ダクト工事 150φ | キッチン用 | 1 | 個所 | 28,571 | 28,571 |
| 換気工事 小計 | | | | | | 182,000 |

## 水道工事

| 表示番号 | 項目 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-01 | 本管取り出し(材工) | | 1 | 式 | | 1,000,000 |
| 12-02 | 敷地内外部給排水工事(材工) | メーターから建物5m以内 | 1 | 個所 | 428,571 | 428,571 |
| 12-03 | 外部水栓工事 | | 1 | 個所 | 42,857 | 42,857 |
| 12-04 | 1階トイレ給排水工事 | | 1 | 個所 | 42,857 | 42,857 |
| 12-05 | 2階以降トイレ給排水工事 | | 1 | 個所 | 57,143 | 57,143 |
| 12-06 | 1階台所給排水工事 | | 1 | 個所 | 57,143 | 57,143 |
| 12-07 | 2階以降台所給排水工事 | | 0 | 個所 | | 0 |
| 12-08 | 1階ユニットバス給排水工事 | | 1 | 個所 | 100,000 | 100,000 |
| 12-09 | 2階以降ユニットバス給排水工事 | | 0 | 個所 | | 0 |
| 12-10 | 1階洗面給排水工事 | | 1 | 個所 | 42,857 | 42,857 |
| 12-11 | 2階以降洗面給排水工事 | | 0 | 個所 | | 0 |
| 12-12 | 1階洗濯給排水工事 | | 1 | 個所 | 28,571 | 28,571 |
| 12-13 | 2階以降洗濯給排水工事 | | 0 | 個所 | | 0 |
| 水道工事 小計 | | | | | | 1,799,999 |

## 防水工事

| 表示番号 | 項目 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-01 | バルコニー 防水工事 | | 0 | ㎡ | | 0 |
| 防水工事 小計 | | | | | | 0 |

## 住宅設備工事

| 表示番号 | 項目 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-01 | 給湯器工事 ガス(材工込み) | 24号 オート 追い焚き | 1 | 個所 | 214,286 | 214,286 |
| 14-02 | システムキッチン工事 | W2550 吊戸 キッチンパネル ステンレストップ | 1 | 個所 | 421,429 | 421,429 |
| 14-03 | ユニットバス工事 | 1616 保温浴槽 換気暖房乾燥機 | 1 | 個所 | 428,571 | 428,571 |
| 14-04 | 洗面化粧台工事 | W750 三面鏡 開き戸 | 1 | 個所 | 128,571 | 128,571 |
| 14-05 | 洗濯パン | 650×650 | 1 | 個所 | 17,143 | 17,143 |
| 14-06 | トイレ ウォシュレット一体型 | TOTO ZJ2 手洗い無し | 2 | 個所 | 78,571.50 | 157,143 |
| 14-07 | タオルリング | TOTO YT405 | 3 | 個所 | 2,857 | 8,571 |
| 14-08 | 紙巻き器 | TOTO YH405 | 2 | 個所 | 2,857 | 5,714 |
| 14-09 | トイレ手洗い | 手洗器 | 2 | 個所 | 42,857 | 85,714 |
| 住宅設備工事 小計 | | | | | | 1,467,142 |

## クロス・CF工事

| 表示番号 | 項目 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-01 | 各室 天井ビニルクロス工事 | | 100.2 | ㎡ | 1,785.72 | 178,929 |
| 15-02 | 各室 壁ビニルクロス工事 | | 293.71 | ㎡ | 1,785.72 | 524,483 |
| 15-03 | 洗面所 床クッションフロア | | 3.312 | ㎡ | 5,000 | 16,560 |
| 15-04 | トイレ 床クッションフロア | | 2.898 | ㎡ | 5,000 | 14,490 |
| クロス・CF工事 小計 | | | | | | 734,462 |

## 建材

| 表示番号 | 項目 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-01 | 内部建具 開き戸(その他) | | 1 | 個所 | 28,571 | 28,571 |
| 16-02 | 内部建具 洋室開き戸 | | 3 | 個所 | 28,571.33 | 85,714 |
| 16-03 | 内部建具 リビング開き戸 | | 1 | 個所 | 38,571 | 38,571 |
| 16-04 | 内部建具 トイレ開き戸 | | 2 | 個所 | 28,571.50 | 57,143 |
| 16-05 | 内部建具 洋室片引戸 | | 0 | 個所 | | 0 |
| 16-06 | 内部建具 リビング片引戸 | | 0 | 個所 | | 0 |
| 16-07 | 内部建具 トイレ片引戸 | | 0 | 個所 | | 0 |
| 16-08 | 内部建具 片引戸(その他) | | 1 | 個所 | 50,000 | 50,000 |
| 16-09 | 内部建具 洋室引違戸 | | 0 | 個所 | | 0 |
| 16-10 | 内部建具 物入開き戸 | | 1 | 個所 | 28,571 | 28,571 |
| 16-11 | クローゼット折戸 0.75間 | | 1 | 個所 | 25,714 | 25,714 |
| 16-12 | クローゼット折戸 1間 | | 2 | 個所 | 31,428.50 | 62,857 |
| 16-13 | クローゼット折戸 1.25間 | | 0 | 個所 | | 0 |
| 16-14 | クローゼット折戸 1.5間 | | 0 | 個所 | | 0 |
| 16-15 | 床材 フローリング | 300×1820×6枚=1ケース(1坪) | 31 | ケース | 14,285.71 | 442,857 |
| 16-16 | 造作材 窓枠プレカット(各窓) | 3方枠/4方枠 | 7 | セット | 7,142.86 | 50,000 |
| 16-17 | 造作材 UB枠 | | 1 | セット | 18,571 | 18,571 |

| 表示番号 | 項目 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-18 | 造作材 玄関ドア枠 | | 1 | セット | 10,000 | 10,000 |
| 16-19 | 造作材 巾木 | L3950 10本入り | 4 | ケース | 18,571.50 | 74,286 |
| 16-20 | 造作材 廻り縁 | L3950 10本入り | 4 | ケース | 18,571.50 | 74,286 |
| 16-21 | 造作材 笠木 | 1本3950mm | 1 | 本 | 9,286 | 9,286 |
| 16-22 | 階段材 プレカット階段一式 | | 1 | セット | 200,000 | 200,000 |
| 16-23 | 階段材 階段手摺 丸棒 | 金物・ブラケット | 1 | セット | 50,000 | 50,000 |
| 16-24 | 玄関部材 玄関上がり框 | 1本1.9m | 2 | 本 | 14,285.50 | 28,571 |
| 16-25 | 玄関部材 玄関巾木 | 1本1.82m | 4 | 本 | 9,285.75 | 37,143 |
| 16-26 | 建材搬入費 | | 1 | 式 | | 85,714 |
| 16-27 | その他建材 | | 1 | 式 | | 85,714 |
| 建材 小計 | | | | | | 1,543,569 |

## 断熱部材

| 表示番号 | 項目 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-01 | 天井断熱材 | グラスウール16K 105mm 2重張 | 5 | 梱包 | 10,000 | 50,000 |
| 17-02 | 外壁断熱材 | グラスウール16K 105mm | 15 | 梱包 | 11,428.60 | 171,429 |
| 17-03 | 床下断熱材 | ネオマフォーム90mm | 27 | 3×6 枚 | 17,142.85 | 462,857 |
| 17-04 | 土間基礎断熱材 | スタイロエース 厚50mm | 5 | 3×6 枚 | 6,428.60 | 32,143 |
| 17-05 | 気密部材 天井用気密フィルム | 1m×100m | 1 | 本 | 12,857 | 12,857 |
| 17-06 | 気密テープ | | 1 | 式 | | 28,571 |
| 17-07 | ウレタン充填剤 | | 1 | 式 | | 28,571 |
| 断熱部材 小計 | | | | | | 786,428 |

## 収納材

| 表示番号 | 項目 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-01 | 玄関収納 | | 1 | セット | 71,429 | 71,429 |
| 18-02 | 床下収納 | 断熱仕様 | 1 | セット | 27,143 | 27,143 |
| 18-03 | 床下点検口 | 断熱仕様 | 1 | セット | 25,714 | 25,714 |
| 収納材 小計 | | | | | | 124,286 |

## 下地材

| 表示番号 | 項目 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-01 | 石膏ボード 壁12.5mm 3×8 | | 194 | 枚 | 1,357.14 | 263,286 |
| 19-02 | 石膏ボード 天井9.5mm 3×6 | | 59 | 枚 | 1,000 | 59,000 |
| 19-03 | 小口配送費用 | | 1 | 回 | 74,286 | 74,286 |
| 19-04 | 合板 ラワン9mm 3×6 | クッションフロア下地用 | 4 | 枚 | 3,571.50 | 14,286 |

| 表示番号 | 項目 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-05 | 合板 ラワン12mm 3×6 | 下地補強用 | 7 | 枚 | 4,571.43 | 32,000 |
| 下地材 小計 | | | | | | 442,858 |

## 外部建具

| 表示番号 | 項目 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-01 | 標準玄関ドア | YKKap ヴェナートD30<br>D4片開 手動錠 | 1 | セット | | 163,697 |
| 21-02 | サッシ(各型番) | YKKap APW330<br>樹脂複層ガラス | 7 | セット | | 529,629 |
| | サッシ内訳(合計に含む) | 16522<br>引違い窓(掃出し)(網戸込) | 1 | セット | 211,971 | 211,971 |
| | サッシ内訳(合計に含む) | 16509<br>引違い窓(腰窓)(網戸込) | 1 | セット | 95,486 | 95,486 |
| | サッシ内訳(合計に含む) | 07407 横すべりだし(網戸込) | 1 | セット | 69,086 | 69,086 |
| | サッシ内訳(合計に含む) | 11911 FIX | 1 | セット | 61,886 | 61,886 |
| | サッシ内訳(合計に含む) | 25122 FIX | 1 | セット | | |
| | サッシ内訳(合計に含む) | 11911<br>引違い窓(腰窓)(網戸込) | 1 | セット | 91,200 | 91,200 |
| | サッシ内訳(合計に含む) | 11915 その他 | 1 | セット | | |
| 外部建具 小計 | | | | | | 693,326 |

## 家電・照明工事

| 表示番号 | 項目 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-01 | エアコン工事 | 本体込み | 4 | 台 | 357,142.75 | 1,428,571 |
| 22-02 | 照明器具(材工) | | 1 | 式 | | 428,571 |
| 家電・照明工事 小計 | | | | | | 1,857,142 |

## インテリア工事

| 表示番号 | 項目 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-01 | カーテンレール | | 6 | 箇所 | 2,142.83 | 12,857 |
| 23-02 | カーテンレール取り付け | | 6 | 箇所 | 3,571.50 | 21,429 |
| 23-03 | カーテン工事 | | 6 | 箇所 | 11,428.50 | 68,571 |
| インテリア工事 小計 | | | | | | 102,857 |

## 調査・設計・申請

| 表示番号 | 項目 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 付1-01 | 敷地調査 | | 1 | 件 | 50,000 | 50,000 |
| 付1-02 | 役所調査 | | 1 | 件 | 50,000 | 50,000 |
| 付1-03 | 地盤調査 | | 1 | 件 | 128,571 | 128,571 |
| 付1-04 | 設計費 | | 1 | 件 | 285,714 | 285,714 |
| 付1-05 | 設計監理費 | | 1 | 件 | 171,429 | 171,429 |

| 表示番号 | 項目 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 付1-06 | 確認申請費用 | 書類作成費含む | 1 | 件 | 285,714 | 285,714 |
| 付1-07 | 構造計算 | | 1 | 件 | 357,143 | 357,143 |
| 付1-08 | 電力会社申請費 | | 1 | 件 | 11,429 | 11,429 |
| 調査・設計・申請 小計 | | | | | | 1,340,000 |

## 仮設工事

| 表示番号 | 項目 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 付3-01 | 仮設水道敷設 | | 1 | 式 | | 57,143 |
| 付3-02 | 仮設電源工事 | | 1 | 式 | | 85,714 |
| 付3-03 | 足場下シート | | 1 | 件 | 21,429 | 21,429 |
| 付3-04 | 足場設置・撤去 | | 50.506 | ㎡ | 1,714.27 | 86,581 |
| 付3-05 | 仮設トイレ | | 1 | 台 | 31,429 | 31,429 |
| 付3-06 | 確認看板設置 | | 1 | 件 | 28,571 | 28,571 |
| 付3-07 | 仮囲い工事 | | 1 | 式 | | 357,143 |
| 付3-08 | 道路使用許可申請費 | | 1 | 件 | 11,429 | 11,429 |
| 付3-09 | 警備員費用 | | 2 | 名 | 31,428.50 | 62,857 |
| 付3-10 | 保安ボックス設置 | | 1 | 件 | 7,143 | 7,143 |
| 仮設工事 小計 | | | | | | 749,439 |

## 養生クリーニング

| 表示番号 | 項目 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 付4-01 | 残材処分コンテナ設置費 | | 100.226 | ㎡ | 2,571.43 | 257,724 |
| 付4-02 | 床・壁出隅養生費 | | 96.913 | ㎡ | 714.28 | 69,223 |
| 付4-03 | 美装工事 | | 100.226 | ㎡ | 1,428.57 | 143,180 |
| 養生クリーニング 小計 | | | | | | 470,127 |

## 検査・保証関係

| 表示番号 | 項目 | 仕様 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 付5-01 | 瑕疵保険現場検査 | | 1 | 件 | 100,000 | 100,000 |
| 付5-02 | 第三者現場検査追加分 | | 1 | 件 | | |
| 付5-03 | 完了検査など（公的検査）<br>※端数調整を含みます | | 1 | 件 | 114,282 | 114,282 |
| 検査・保証関係 小計 | | | | | | 214,282 |

※単価は小数第2位までの表示のため、数量×単価と金額に僅差が生じる場合があります。